Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO – 3 INTERVENTO"

CUP *H89J21005020001*

TAV. N. 06	Computo metrico

Progettista, C.S.P.
Ing. Ulisse SMERIGLIO

_____

Il RUP
Ing. Massimiliano Costanzo

_____

data elaborazione 12 luglio 2021

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.a	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o ... o di ogni altro accessorio e/ dispositivo per rendere l'opera prefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte.					482,00		
	SOMMANO cadauno					482,00	27,56	13´283,92
2 P.01.b	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o ... io, consegna ai magazzini della stazione appaltante e regolazione braccio esistente su cui montare il corpo illuminante. - Tratto Via Verdi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45,93	45,93
3 P.02	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia a LED, ottenuto mediante pressofusione di alluminio (EN1706) verniciato a polveri epossidiche, corpo ottico cost ... ore 4.000 K, efficienza luminosa>137 lm/W, Flusso Luminoso>=5478 (Tipo OR5_GL06_4K_3D_525mA 40 W). Colore grigio chiaro. - Intervento n. 20 - Tratto Via Emilio Cirino					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	328,63	4´929,45
4 P.03	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia a LED, ottenuto mediante pressofusione di alluminio (EN1706) verniciato a polveri epossidiche, corpo ottico cost ... 00 K, efficienza luminosa>139 lm/W, Flusso Luminoso>=7206 con (Tipo OR5_GL08_4K_3B_525mA 52 W). Colore grigio chiaro. - Intervento n. 3 - Tratto Via Settimo Torinesei - Intervento n. 4 - Tratto Via S. Antonello - Intervento n. 6 - Tratto Via S. Raffaele - Intervento n. 7 - Tratto Via Lucchetta - Intervento n. 8 - Tratto Via C. Colombo - Intervento n. 9 - Tratto Via Madonna delle Grazie - Intervento n. 10 - Tratto Via Calabria e Via San Biase - Intervento n. 11 - Tratto Via San Biase - Intervento n. 12 - Tratto Via Carmine					20,00 63,00 24,00 33,00 33,00 6,00 10,00 4,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					202,00		18´259,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					202,00		18´259,30
	- Intervento n. 13 - Tratto Via Leoncavallo					15,00		
	- Intervento n. 14 - Tratto Via Conicella-Via della Calcare-Piazzetta della fiera					17,00		
	- Intervento n. 15 - Tratto Via Arturo Toscanini					29,00		
	- Intervento n. 16 - Tratto Via Stanislao Alimena					16,00		
	- Intervento n. 17 - Tratto Via E. Berlinguer					12,00		
	- Intervento n. 19 - Tratto Via D. Alighieri					19,00		
	- Intervento n. 21 - Tratto Via S. Liberata e Via area vecchia					41,00		
	- Intervento n. 23 - Tratto Via Madonelle e Via Zingonaglie					7,00		
	SOMMANO cadauno					358,00	355,19	127´158,02
5 P.04	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia a LED, ottenuto mediante pressofusione di alluminio (EN1706) verniciato a polveri epossidiche, corpo ottico cost ... K, efficienza luminosa>134 lm/W, Flusso Luminoso>=9318 con (Tipo OR5_GL08_4K_3B_700mA 69,5 W). Colore grigio chiaro.							
	- Intervento n. 1 - Tratto Via G. Verdi					26,00		
	- Intervento n. 18 - Tratto Via A. Moro e Via Che Guevara					22,00		
	- Intervento n. 20 - Tratto Via Emilio Cirino					28,00		
	- Intervento n. 22 - Tratto Via Molino					2,00		
	SOMMANO					78,00	355,19	27´704,82
6 P.05	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia a LED, ottenuto mediante pressofusione di alluminio (EN1706) verniciato a polveri epossidiche, corpo ottico cost ... K, efficienza luminosa>134 lm/W, Flusso Luminoso>=9318 con (Tipo OR5_GL08_4K_3E_700mA 69,5 W). Colore grigio chiaro.							
	- Intervento n. 16 - Tratto Stanislao Alimena					3,00		
	- Intervento n. 24 - Tratto Rotatoria Via Trieste-Via B. Croce-Via P. Mascagni (ampliamento)					8,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	355,19	3´907,09
7 P.06	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia a LED, ottenuto mediante pressofusione di alluminio (EN1706) verniciato a polveri epossidiche, corpo ottico cost ... 0 K, efficienza luminosa>135 lm/W, Flusso Luminoso>=11567 con (Tipo OR5_GL10_4K_3B_700mA 85,5 W). Colore grigio chiaro.							
	- Intervento n. 12 - Tratto Via Sila					17,00		
	A R I P O R T A R E					17,00		177´029,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		177´029,23
	- Intervento n. 5 - Tratto Via B. Telesio					10,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	381,76	10´307,52
8 PR.R.0120.40.a	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei Linea passante da palo esistente a palo esistente *(lung.=22+22+18)		62,00	0,400	0,600	14,88		
	SOMMANO mc					14,88	15,49	230,49
9 PR.L.0240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 Linea passante da palo esistente a palo esistente *(lung.=22+22+18)		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	3,52	218,24
10 PR.U.0410.10.b	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Vedi voce n° 9 [m 62.00] A detrarre tubazone Vedi voce n° 9 [m 62.00] *(larg.=3,14*(0,0315^2))			0,400 0,003	0,150	3,72 -0,19		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,72 -0,19		
	SOMMANO mc					3,53	47,73	168,49
11 PR.E.0140.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Vedi voce n° 8 [mc 14.88] a detrarre rinfianco Vedi voce n° 10 [mc 3.53]					14,88 -3,53		
	A R I P O R T A R E					11,35		187´953,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,35		187´953,97
	Sommano positivi mc					14,88		
	Sommano negativi mc					-3,53		
	SOMMANO mc					11,35	9,93	112,71
12 PR.L.0240.10.d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32							
	cavidotto per collegamento messa a terra del palo	8,00	0,70			5,60		
	SOMMANO m					5,60	3,67	20,55
13 PR.U.0830.140.g	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in s ... collegamento alla cassetta di derivazione: lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm							
	Rotatoria Incrocio Via Mascagno-ex ss19					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	658,49	5´267,92
14 PR.L.0210.110.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... I 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x10 mm¦							
	Linea passante da palo esistente a palo esistente *(lung.=22+22+18+9*2)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	12,32	985,60
15 PR.L.0210.110.d	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x6 mm¦							
	Anello		105,00			105,00		
	Pozzetto 6 palo 7		11,00			11,00		
	Palo 4-8		20,00			20,00		
	Collegamento da palo esistente a palo 6		18,00			18,00		
	Entrata ed uscita Dal pozzetto alla morsettiera *(par.ug.=2*8)	16,00	2,50			40,00		
	SOMMANO m					194,00	7,93	1´538,42
	A R I P O R T A R E							195´879,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195´879,17
16 PR.L.0210.90.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 0-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Sezione 2x2,5 mm¦							
	Cavo dalla morsettiera al corpo illuminante	8,00	8,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	2,77	177,28
17 PR.L.0210.10.g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 16 mm¦							
	collegamento dispersori di terra Vedi voce n° 15 [m 194.00]					194,00		
	a detrarre entrata ed uscita dal pozzetto alla morsettiera		40,00			-40,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					194,00 -40,00		
	SOMMANO m					154,00	4,32	665,28
18 PR.L.0210.10.e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm¦							
	collegamento messa a terra del palo all'impianto di terra	8,00	2,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	2,10	33,60
19 PR.L.0520.10.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	129,76	1´038,08
20	Fornitura e posa in opera di portello in lega							
	A R I P O R T A R E							197´793,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´793,41
P.08	di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici ... tazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 (Tipo Conchiglia Serie SMW/127-168).					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	12,62	100,96
21 P.07	Fornitura e posa in opera di morsettiera da palo stampato in poliammidica autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente ... econdo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262, 4 Poli, Porta fusibile 2-10 A (Tipo Conchiglia Serie MVV/416/2).					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	24,29	194,32
22 P.01.a	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o ... o di ogni altro accessorio e/ dispositivo per rendere l'opera prefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte. Smontaggio palo esistente incrocio via Mascagni-exSS19					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	27,56	27,56
23 P.01.b	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o ... io, consegna ai magazzini della stazione appaltante e regolazione braccio esistente su cui montare il corpo illuminante. Vedi voce n° 22 [cadauno 1.00]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45,93	45,93
24 P.09	Smontaggio di palo in lamiera esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso eventuali demolizioni e rimozioni di cavi elettrici, nonchè i cavi della d ... rendere l'opera prefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte: lunghezza 12,80 m, altezza fuori terra 12 m. Smontaggio palo esistente incrocio via Mascagni-exSS19					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	289,08	289,08
	A R I P O R T A R E							198´451,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198´451,26
25 PR.L.0240.100.f	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme al ... norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 50							
	calata e risalita pali esistenti	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	15,02	240,32
26 PR.L.02180.20.b	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	562,19	562,19
27 PR.2.3030.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilitO S3 Rck 25 N/mm• ‹							
	Base armadio		0,80	0,300	0,200	0,05		
	SOMMANO mc					0,05	79,00	3,95
28 PR.E.0330.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
	base armadio *(lung.=0,8+0,30)	2,00	1,10		0,200	0,44		
	SOMMANO mq					0,44	35,05	15,42
29 PR.L.0190.60.a	Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 4 moduli mm 136x253x115							
	Derivazione della linea rotatoria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,97	31,97
30 PR.L.0170.10.e	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... to elettrico ed							
	A R I P O R T A R E							199´305,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							199´305,11
	il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6¸32 A; 2m Protezione linea rotatoria In=10A Idn=0,03A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,07	46,07
31 PR.L.0170.70.j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC Protezione linea rotatoria Idn=0,3A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	388,23	388,23
32 PR.S.0420.230.b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione - n. 26 interventi x 4 posizionamenti * (par.ug.=4*24)	96,00				96,00		
	SOMMANO cad					96,00	51,00	4´896,00
33 PR.S.0420.20.d	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... essiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,31	69,30
34 PR.S.0420.30.f	Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scato ... zo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2 (par.ug.=(3+3+2)*5)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad/30gg					40,00	8,07	322,80
	A RIPORTARE							205´027,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							205´027,51
35 PR.S.0420.70.a	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni, in lamie ... i universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1 (par.ug.=4*5)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	23,14	462,80
36 PR.S.0420.40.d	Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con ... rzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2 (par.ug.=4,00*5)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	7,71	154,20
37 PR.S.0140.80.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo ... ina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (par.ug.=1*5)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	134,87	674,35
38 PR.S.0510.10.a	Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/ 2003 ... egato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,67	73,67
39 SIC.COVID.06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla ... documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.					150,00		
	SOMMANO cadauno					150,00	0,61	91,50
	A RIPORTARE							206´484,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´484,03
40 SIC.COVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.					150,00		
	SOMMANO cadauno					150,00	0,76	114,00
41 SIC.COVID. 17	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione. Bagno chimico					150,00		
	SOMMANO metro quadro					150,00	0,94	141,00
42 SIC.COVID. 26.b	Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento ... , esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	94,34	188,68
43 PR.S.0410.60.c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 330 x 500 mm Prescrizioni Covid_19 per l'ingresso al cantiere					1,00		
	Prescrizioni Covid_19 per utilizzo bagno chimico					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,16	40,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							206´968,03
	T O T A L E euro							206´968,03

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Lavori	199´739,41
002	Oneri per la sicurezza	7´228,62
	Totale SUPER CATEGORIE euro	206´968,03

Montalto Ufffgo, 12/07/2021

Il Tecnico
Ing. Ulisse Smeriglio

	A R I P O R T A R E	