Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI S. MARIA LA CASTAGNA INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

TAV. G. 04

Montalto Uffugo - febbraio 2022

ELABORATO

COMPUTO COSTO SICUREZZA

R.U.P. :

Ing. Massimiliano Costanzo

Geologo:

Dott. Geol. Giorgio Canonaco

Progettista :

Ing. Luciano Corniola

Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria La Castagna interessato da un movimento franoso - Computo costo sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Montalto Uffugo

Data, 15/10/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1) **I intervento (Cat 1)**							
1 / 12 21CL.PR.U.0 550.550.d	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzatoplastico, bianche o gialle, ad ... totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5mm. Per strisce di larghezza 25 cm							
	linea stop primo semaforo	3,00	3,00			9,00		
	linea stop secondo semaforo	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					18,00	1,00	18,00
2 / 13 21CL.PR.U.0 550.550.a	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzatoplastico, bianche o gialle, ad ... totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5mm. Per strisce di larghezza 12 cm							
	segnaletica vicino al primo semaforo		30,00			30,00		
	segnaletica laterale primo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica obliqua primo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica cantiere prossimità scavo		12,00			12,00		
	segnaltica obliqua		30,00			30,00		
	segnaletica vicina secondo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica vicina al sevondo semaforo		30,00			30,00		
	SOMMANO m					124,50	0,54	67,23
3 / 14 21CL.PR.S.0 420.230.b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,84	91,68
4 / 15 21CL.PR.S.0 420.230.a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ...); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese							
	primo intervento					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	44,52	222,60
5 / 16 21CL.PR.S.0 420.110.b	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici ... aldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm, rifrangenza classe 1							
	primo intervento (vedi grafico:)					5,00		
								
	SOMMANO cad/30gg					5,00	2,82	14,10
	A R I P O R T A R E							413,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							413,61
6 / 17 21CL.PR.S.0 420.250.a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ross ... ttivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese							
	dispositivi barriere normale I intervento					5,00		
	sul segnale triang. lavori in corso					5,00		
	sui segnali di obligo					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					15,00	6,40	96,00
7 / 18 21CL.PR.S.0 420.10.b	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti d rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per ... utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia							
	primo intervento lato nord					2,00		
	primo intervento lato su					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	2,79	13,95
8 / 19 21CL.PR.S.0 420.10.a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per s ... utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti							
	primo intervento lato nord					2,00		
	primo intervento lato sud					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,06	45,30
9 / 20 21CL.PR.S.0 150.30.a	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori montaggio e smontaggio della struttura							
	primo intervento		16,00	2,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	13,36	427,52
10 / 21 21CL.PR.U.0 550.490.a	Fornitura e posa in opera di sistema disegnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con st ... so ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 1 fino a m 100							
	I intervento		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	61,57	985,12
11 / 38 21CL.PR.S.0 420.60.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in la ... hi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 250 cm, rifrangenza classe 1							
		5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	14,29	142,90
12 / 39 21CL.PR.S.0 420.30.b	Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scato ... rzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1							
	triangolo lavori in corso	2,00	5,00			10,00		
	triangolo restringimento carreggiata	2,00	5,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		2´124,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		2´124,40
	SOMMANO cad/30gg					20,00	2,16	43,20
13 / 40 21CL.PR.U.0 550.150.c	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazionei ntegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90							
	segnale lavori in corso 200 m					4,00		
	segnale semaforo 60 m					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,17	393,36
14 / 41 21CL.PR.S.0 420.40.d	Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con ... rzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2							
	divieto di sorpasso	2,00	5,00			10,00		
	limite di velocita 30 km/h	2,00	5,00			10,00		
	segnale via libera	2,00	5,00			10,00		
	segnale a senso unico alternato	2,00	5,00			10,00		
	segnale obbligo	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cad/30gg					50,00	7,01	350,50
15 / 42 21CL.PR.S.0 150.50.b	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori							
	recinzione a monte della strada primo intervento *(lung.=79+35+79)		193,00			193,00		
	SOMMANO m					193,00	1,28	247,04
	II intervento (Cat 2)							
16 / 22 21CL.PR.U.0 550.550.d	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzatoplastico, bianche o gialle, ad ... totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5mm. Per strisce di larghezza 25 cm							
	linea stop primo semaforo	3,00	3,00			9,00		
	linea stop secondo semaforo	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					18,00	1,00	18,00
17 / 23 21CL.PR.U.0 550.550.a	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzatoplastico, bianche o gialle, ad ... totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5mm. Per strisce di larghezza 12 cm							
	segnaletica vicino al semaforo		30,00			30,00		
	segnaletica laterale primo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica obliqua primo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica cantiere prossimita scavo		36,00			36,00		
	segnaletica obliqua		30,00			30,00		
	segnaletica vicina secondo semaforo		7,50			7,50		
	segnaletica vicna seconso semaforo		30,00			30,00		
	SOMMANO m					148,50	0,54	80,19
18 / 24	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,							
	A R I P O R T A R E							3´256,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´256,69
21CL.PR.S.0 420.230.b	dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,84	91,68
19 / 25 21CL.PR.S.0 420.230.a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ...); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese							
	secondo intervento					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	44,52	222,60
20 / 26 21CL.PR.S.0 420.110.b	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici ... aldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm, rifrangenza classe 1							
	secondo intervento					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	2,82	14,10
21 / 27 21CL.PR.S.0 420.250.a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ross ... ttivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese							
	dispostivo barriere secondo intervento					5,00		
	sul segnale trinagolare lavori in corso					5,00		
	sui segnali di obligo					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					15,00	6,40	96,00
22 / 28 21CL.PR.S.0 420.10.b	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti d rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per ... utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia							
	secondo intervento lato nord					2,00		
	secondo intervento lato sud					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	2,79	13,95
23 / 29 21CL.PR.S.0 420.10.a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per s ... utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti							
	secondo intervento lato nord					2,00		
	secondo intervento lato sud					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,06	45,30
24 / 30 21CL.PR.S.0 150.30.a	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori montaggio e smontaggio della struttura							
	secondo intervento		44,00		2,000	88,00		
	SOMMANO mq					88,00	13,36	1´175,68
	A R I P O R T A R E							4´916,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´916,00
25 / 31 21CL.PR.U.0 550.490.a	Fornitura e posa in opera di sistema disegnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con st ... so ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 1 fino a m 100							
	secondo intervento		44,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	61,57	2´709,08
26 / 32 21CL.PR.S.0 420.60.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in la ... hi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 250 cm, rifrangenza classe 1							
		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO cad/30gg					14,00	14,29	200,06
27 / 33 21CL.PR.S.0 420.30.b	Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scato ... rzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1							
	triangolo lavori in corso	2,00	5,00			10,00		
	triangolo restringimento carreggiata	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	2,16	43,20
28 / 34 21CL.PR.U.0 550.150.c	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazionei ntegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90							
	segnale lavori in corso 200 m					5,00		
	segnale semaforo 60 m					5,00		
	SOMMANO cad					10,00	49,17	491,70
29 / 35 21CL.PR.S.0 420.40.d	Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con ... rzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2							
	divieto di sorpasso	2,00	5,00			10,00		
	limite di velocita 30 km/h	2,00	5,00			10,00		
	segnale via libera	2,00	5,00			10,00		
	senso unico alternato	2,00	5,00			10,00		
	segnale obbligo	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO cad/30gg					50,00	7,01	350,50
30 / 36 21CL.PR.U.0 550.490.a	Fornitura e posa in opera di sistema disegnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con st ... so ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 1 fino a m 100							
						42,00		
	SOMMANO m					42,00	61,57	2´585,94
31 / 37 21CL.PR.U.0	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o							
	A R I P O R T A R E							11´296,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´296,48
550.100.b	azzurro come da figure stabilite da ... Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60							
	obbligo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,75	75,50
32 / 43 21CL.PR.S.0 150.50.b	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/ mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori							
	secondo intervento *(lung.=15+36+15)		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	1,28	84,48
	Sicurezza (Cat 3)							
33 / 1 21CL.PR.E.0 110.30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)							
	sistemazione piazzale		30,00	16,000	0,200	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	7,26	696,96
34 / 2 21CL.PR.S.0 140.80.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo ... ina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali							
	WC PER FORNITORI					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	124,09	620,45
35 / 3 21CL.PR.S.0 140.70.b	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio z ... alda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm							
	WC					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	143,14	715,70
36 / 4 21CL.PR.S.0 140.30.a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento ... o di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm							
						5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	117,90	589,50
37 / 5 21CL.PR.S.0 140.50.b	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pan ... gli arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm							
	utilizzo maestranze					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		14´079,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		14´079,07
	SOMMANO cad/30gg					5,00	46,34	231,70
38 / 6 21CL.PR.S.0 140.60.a	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali compreso allacciamenti alle reti di servizi piazzale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	292,27	1´169,08
39 / 7 21CL.PR.S.0 510.10.a	Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 ... egato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,98	66,98
40 / 8 21CL.PR.S.0 510.30.a	Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave; contenuto a norma del D.M. 388 d ... egato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,05	110,05
41 / 9 21CL.PR.S.0 610.10.f	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... la pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 12, classe 55A-233BC	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO cad/30gg					14,00	2,54	35,56
42 / 10 21CL.PR.S.0 150.10.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Recinzione cantiere ufficio *(lung.=30+16)	2,00	46,00			92,00		
	SOMMANO m					92,00	6,44	592,48
43 / 11 21CL.PR.S.0 150.10.b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile Vedi voce n° 10 [m 92.00]	5,00				460,00		
	SOMMANO m/30gg					460,00	0,29	133,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							16´418,32
	T O T A L E euro							16´418,32
	Data, 15/10/2021 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							