

LEGENDA:

- Realizzazione di nuova pavimentazione in Cubetti di Granito con grana media non molto omogenea con colorazione mediamente satura con tono caldo dovuto a concrezioni rosa-marrone cristalli neri e grigi, (dimensioni 8x8x6 e 10x10x6 cm) per pavimentazioni carrabili e/o pedonali, con lati segati e superficie bocciardata
- Realizzazione di nuova pavimentazione con rivestimento in Basole di Granito Bianco con grana fine omogenea, particolarmente chiara, senza grosse macchie o concrezioni con leggere venature marroni (dimensioni 20x30x6 cm) per pavimentazioni carrabili e/o pedonali, con lati segati e superficie bocciardata
- Realizzazione di nuovo rivestimento in Basole di Granito Bianco e cordoli tipo con grana fine omogenea, particolarmente chiara, senza grosse macchie o concrezioni, con leggere venature marroni , per marciapiedi pedonali (spessori 20x30x2 cm) con lati segati e superficie bocciardata
- Installazione di dissuasori per traffico del tipo "Bollard MR.BO - TARGETTI" o equivalenti, completi di luce LED integrata a emissione radiale. Corpo in finitura CORTEN. Grado di protezione IP66
- Installazione di nuove sedute personalizzabili con struttura in metallo trattato e verniciato CORTEN, seduta in legno. Dotate di schienale, tavolino e bracciolo e fioriere accessori. Modello del tipo "Frame - FIMA" o equivalente
- Installazione di nuovi cestini/posacenere per raccolta differenziata. Portarifiuti a quattro contenitori per la raccolta differenziata con piede in cemento, struttura in metallo trattato e verniciato CORTEN, con posacenere. Modello del tipo "Bowl - FIMA" o equivalente
- Installazione di nuove fioriere circolari in cemento a superficie bocciardata complete di seduta in legno di larice trattato con oli naturali idrorepellenti resistenti ai raggi UV. Di cui una per "rotatoria" Piazza E.Bianco.
- Installazione di nuove rastrelliere portabiciclette del tipo "City - FIMA" o equivalente, a due posti, in acciaio trattato e verniciato.
- Spostamento di panchine preesistenti da piazza E.Bianco a Via Roma
- Smontaggio e successivo rimontaggio nella medesima posizione di panchine esistenti su belvedere di Piazza E. Bianco
- Sostituzione di corpo illuminante con lanterna in stile di alluminio a LED e manutenzione dei sostegni mediante sverniciatura del metallo e successiva verniciatura.
- Sostituzione di proiettore esistente con proiettore LED da esterno applicato a muro.
- Installazione di nuovi fari lineari LED incassati a terra del tipo "Targetti Jedi Lin Rec 600 RGBW Flood o tipo Guzzini Lineal Min EY28.715.SPo equivalenti", con possibilità di programmazione dinamica di scenari e giochi di luce.
- Installazione di nuovi strip LED con luce uniforme e flessibile per illuminazione sedute del tipo "Duraneon Flex-Q -TARGETTI" o equivalenti, completi di accessori di protezione.
- Realizzazione di panchina gettata in opera in cls armato con rivestimento in legno composito tipo GREENWOOD EVODECK o equivalente.
- Piantumazione di piante, piccoli arbusti e alberi per implementazione del Verde Urbano
- Realizzazione di nuova conduttura presso Via Roma per linea acque bianche e linea reti elettrica e dati e realizzazione di n. 3 pozzetti.
- Predisposizione linee dati ed elettrica
- Sostituzione di basole forate con nuove in granito per smaltimento acque piovane superficiali
- Sostituzione canali di drenaggio in cls per smaltimento acque piovane
- Rotatoria
- Area interessata dall'intervento di rigenerazione urbana

N

SCHEMA STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE tratto VIA ROMA:

PRIMA DELL'INTERVENTO



- 3 — Tappetino di usura
- 5 — Binder
- 25 — Fondazione stradale
- 20 — Sottofondo in misto granulare

DOPO L'INTERVENTO



- 6 — Pavimentazione in cubetti di granito
- 5 — Strato di allettamento in malta premiscelata
- 20 — Nuovo massetto in cls armato interposto tra strati di geotessile
- 25 — Sottofondo in misto granulometrico

LA CONFORMAZIONE DEL PIANO STRADALE, NONCHE' TUTTE LE QUOTE RIMANGONO INALTERATE.

SCHEMA STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE delle RESTANTI AREE DI INTERVENTO:

PRIMA DELL'INTERVENTO



- 4 — Pavimentazione in basole
- 3 — Strato di allettamento in malta
- 20 — Massetto esistente in cls armato
- 20 — Sottofondo in misto granulometrico

DOPO L'INTERVENTO



- 6 — Pavimentazione in cubetti di granito
- 5 — Strato di allettamento in malta premiscelata
- 20 — Massetto esistente in cls armato sormontato da strato di geotessile
- 25 — Sottofondo in misto granulometrico

Per garantire che le quote dell'attuale pavimentazione rimangano inalterate anche con la posa di quella nuova, si procederà a fresare porzioni del massetto esistente, fino ad un massimo di 4 cm.

SCHEMA STRATIGRAFIA MARCIAPIEDI:

PRIMA DELL'INTERVENTO



- 2 — Pavim. in basole di pietra Santafiore
- 3 — Strato di allettamento in malta
- 20 — Massetto in cls
- 5 — Misto di sottofondo

Cordolo

DOPO L'INTERVENTO



- 2 — Nuova pavim. in basole di Granito bianco
- 3 — Strato di allettamento
- 20 — Massetto in cls esistente
- 5 — Misto di sottofondo

Nuovo Cordolo



ESEMPIO DI CORDOLO PER MARCIAPIEDE IN GRANITO BIANCO

Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



R.U.P.	DESCRIZIONE COMMESSA	TECNICI INCARICATI
Ing. Massimiliano Costanzo Massimiliano Costanzo	***"RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO"*** ***CUP: H87H21000840001***	Progettista *Arch. Cinzia A. Di Magro* Supporto alla Progettazione *Ing. Mario Cesareo*

Rev.	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato	Ver. Norme	Data
E						
D						
C						
B	*Revisione elaborato*	*M.C.*	*C.A.D.M.*	*C.A.D.M.*	*C.A.D.M.*	*18/01/2023*
A	*Redazione elaborato*	*M.C.*	*C.A.D.M.*	*C.A.D.M.*	*C.A.D.M.*	*13/07/2022*

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista
Arch. Cinzia A. Di Magro
Firmato digitalmente da **CINZIA ANGELA DI MAGRO**

Supporto alla Progettazione
Ing. Mario Cesareo

TIMBRO

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO SERVIZIO LL.PP. Prov. di Cosenza

SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	N° TAVOLA
1:1000	*PROGETTO GENERALE DEGLI INTERVENTI*	06

DATA Comm.	CODICE Comm.	CODICE Elaborato	Rev.	File
		06_G.06.DEF	*B*	*TAV.06.DEF.dwg*